附件

高雄市甲仙區四德段411、412、413地號土地形測量（砂石數量）

數量計算表

里程	間距（m）	斷面積（m^2）	平均斷面積（m^2）	設計挖方數量（m^3）	備註
0K+000		31.73			此斷面位於411地號
0K+010	10.00	38.52	35.13	351.25	此斷面位於411地號
0K+020	10.00	35.08	36.80	368.00	此斷面位於411地號
0K+030	10.00	29.02	32.05	320.50	此斷面位於411地號
0K+040	10.00	61.73	45.38	453.75	此斷面位於411地號
0K+050	10.00	63.28	62.51	625.05	此斷面位於411地號
0K+060	10.00	68.36	65.82	658.20	此斷面位於411地號
0K+070	10.00	83.79	76.08	760.75	此斷面位於411地號
0K+080	10.00	126.88	105.34	1053.35	此斷面位於411、412地號
0K+090	10.00	78.66	102.77	1027.70	此斷面位於411、412、413地號
0K+100	10.00	125.41	102.04	1020.35	此斷面位於411、412、413地號
0K+110	10.00	120.48	122.95	1229.45	此斷面位於411、412、413地號
0K+120	10.00	80.05	100.27	1002.65	此斷面位於411、412、413地號
0K+130	10.00	107.50	93.78	937.75	此斷面位於411、412、413地號
0K+140	10.00	99.02	103.26	1032.60	此斷面位於411、412、413地號
0K+150	10.00	82.11	90.57	905.65	此斷面位於411、412、413地號
0K+160	10.00	69.89	76.00	760.00	此斷面位於411、412、413地號
0K+164.481	4.48	0.00	34.95	156.59	
合　計				12663.59 m^3	

阿富漢有限公司
報告書專用章
TEL:07-2220611
高雄市鼓山區龍勝路138號15F