臺北自來水事業處
詳細價目表

附件 -9

工程名稱：青潭堰3號及4號放水閘門故障緊急搶修工程

施工地點：青潭堰(新店市小粗坑路1號)

工程編號：10116001101

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
1	3號閘門搶修包工費				1,808,984	
1-1	閘門主輪 ϕ 670mm×93mm(SUS304)	輪	6.00	80,344.29	482,066	單價分析1
1-2	閘門主輪自潤軸承 ϕ 165mm× ϕ 145mm×95H	個	6.00	8,328.14	49,969	
1-3	閘門主輪軸心封鈑 ϕ 200*12mm	片	6.00	3,527.21	21,163	
1-4	閘門主輪軸心拆裝俥牙	組	6.00	7,348.36	44,090	
1-5	閘門主輪導鈑更新 1920mm×90mm×5mm (sus304)	片	6.00	2,743.39	16,460	
1-6	閘門底水封更新	m	10.50	2,498.44	26,234	
1-7	閘門主輪導鈑更新 1920mm×90mm×5mm (sus304)	片	2.00	34,294.18	68,588	單價分析2
1-8	閘門主輪導鈑更新 620mm×90mm×5mm (sus304)	片	2.00	6,368.58	12,737	
1-9	前擋水鈑拆裝2次	片	6.00	12,737.15	76,423	
1-10	前擋水鈑吊梁整修含運費	式	1.00	66,625.12	66,625	單價分析3
1-11	閘門框側導輪鈑更新(32M×220mm×10mm sus304)	M	32.00	2,743.39	87,788	
1-12	閘門框側導輪鈑拆裝	M	32.00	7,054.42	225,741	
1-13	閘門框側原有混凝土打除	門	1.00	29,393.40	29,393	單價分析4
1-14	閘門框側導輪鈑化學錨栓植筋	支	76.00	1,567.65	119,141	
1-15	閘門固定導板拆裝	組	4.00	1,469.67	5,879	
1-16	側導輪拆裝	組	2.00	4,115.08	8,230	
1-17	3號閘門故障緊急處理及打擊主閘門護鈑 (560mm*240mm*30mm，590mm*280mm*30mm)	式	1.00	102,876.98	102,877	單價分析5
1-18	3號閘門拆裝2次	次	2.00	63,979.68	127,959	單價分析6
1-19	前擋鈑堵漏潛水施工2次(含堵漏器材)	次	2.00	23,514.75	47,030	
1-20	楔塊更新	組	1.00	25,474.32	25,474	單價分析7
1-21	施工架	M	34.00	1,959.56	66,625	
1-22	吊車50噸	日	2.00	24,494.53	48,989	

臺北自來水事業處
詳 細 價 目 表

工程名稱：青潭堰3號及4號放水閘門故障緊急搶修工程

施工地點：青潭堰(新店市小粗坑路1號)

工程編號：10116001101

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
1-23	吊車25噸	日	3.00	11,757.37	35,272	
1-24	吊門機平衡校正	式	1.00	7,372.85	7,373	
1-25	壩頂欄杆拆裝	次	2.00	3,429.23	6,858	
二	4號閘門搶修包工費				1,853,273	
2-1	閘門主輪φ670mm×93mm(SUS304)	輪	6.00	80,344.29	482,066	單價分析1
2-2	閘門主輪自潤軸承 φ165mm×φ145mm×95H	個	6.00	8,328.14	49,969	
2-3	閘門主輪軸心封鈑φ200*12mm	片	6.00	3,527.21	21,163	
2-4	閘門主輪軸心拆裝俥牙	組	6.00	7,348.36	44,090	
2-5	閘門主輪墊圈更新 φ200mm×φ145mm×10mm(sus304)	片	6.00	1,763.61	10,582	
2-6	閘門主輪導鈑更新 1920mm×90mm×5mm (sus304)	片	2.00	34,294.18	68,588	單價分析
2-7	閘門主輪導鈑更新 620mm×90mm×5mm (sus304)	片	2.00	6,368.58	12,737	
2-8	閘門底水封更新	m	10.50	2,498.44	26,234	
2-9	前擋水鈑拆裝	片	3.00	12,737.15	38,211	
2-10	閘門框側導輪鈑更新(20M×220mm×10 mm sus304)	M	20.00	2,743.39	54,868	
2-11	閘門框側導輪鈑更新(12M×470mm×10 mm sus304)	M	12.00	5,878.69	70,544	
2-12	閘門框側導輪鈑拆裝	M	32.00	7,054.42	225,741	
2-13	閘門框側原有混凝土打除	門	1.00	29,393.40	29,393	單價分析
2-14	閘門框側導輪鈑化學錨栓植筋	支	76.00	1,567.65	119,141	
2-15	閘門固定導板拆裝	組	4.00	1,469.67	5,879	
2-16	側導輪拆裝，自潤軸承更新	組	1.00	6,368.58	6,369	
2-17	自潤軸承拆裝	組	2.00	2,939.34	5,879	
2-18	4號閘門故障緊急處理及打擊主閘門護鈑 (560mm*240mm*30mm，590mm*280 mm*30mm)	式	1.00	102,876.98	102,877	單價分析
2-19	4號閘門拆裝	次	1.00	63,979.68	63,980	單價分析

臺北自來水事業處
詳 細 價 目 表

工程名稱：青潭堰3號及4號放水閘門故障緊急搶修工程

施工地點：青潭堰(新店市小粗坑路1號)

工程編號：10116001101

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
2-20	前擋鈑堵漏潛水施工(含堵漏器材)	式	1.00	23,514.75	23,515	
2-21	沈箱修改1.2M*2.45M*9.9M	只	1.00	113,654.58	113,655	單價分析8
2-22	沈箱租金及運費	式	1.00	73,483.58	73,484	
2-23	沉箱用抽水機及空壓機租金(含進排水及排氣管件)	式	1.00	19,595.62	19,596	
2-24	楔塊更新	組	1.00	25,474.32	25,474	單價分析7
2-25	施工架	M	34.00	1,959.56	66,625	
2-26	吊車50噸	日	2.00	24,494.53	48,989	
2-27	吊車25噸	日	2.00	14,696.72	29,393	
2-28	吊門機平衡校正	式	1.00	7,372.85	7,373	
2-29	壩頂欄杆拆裝	次	2.00	3,429.23	6,858	
三	勞工安全衛生費				66,770	
3-1	勞工安全衛生人員費	工/日	22.00	1,959.56	43,110	
3-2	柔性告示牌，120cm*75cm(直式)	面	1.0	3,821.15	3,821	
3-3	活動工程告示牌，120cm*75cm(橫式)	面	1.0	3,768.24	3,768	
3-4	高空作業安全防護費	式	1.0	2,992.25	2,992	
3-5	安全帽	頂	9.0	195.96	1,764	
3-6	安全警示帶	捲	1.0	329.21	329	
3-7	其他勞安設備費	式	1.00	10,986.28	10,986	
四	品管費1.5%	式	1.0		54,934	
五	利潤及其他費用(含保險費)5.8990672%	式	1.0		216,039	
六	小計=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		1.0		4,000,000	
七	營業稅5%	式	1.0		200,000	
八	合計)=(六)+(七)	式	1.0		4,200,000	