附表一

【C號車】車體打造工作進度流程

【廠牌：三菱 \ 引擎號碼：6D225-135025】　　【三坤車體材料明細：第三台車】

項	工　程　名　稱	施工發包者	價　位	備　註
01	骨架焊接組立。	何世田	250,000	材料+工資
02	骨架防銹噴漆。	何世田	10,000	材料+工資
03	骨架外側板金施工【車門、行李箱門、引擎室門、駕駛台、油箱及水箱配管…等】。	何世田	240,000	材料+工資
04	電機配線骨架鑽孔。	電機：南美公司		與第八項重複
05	隔熱隔音發泡施工【引擎室、輪弧、樓梯、車頭…等】。	張志健	35,000	材料+工資
06	車身外鈑金除繡、補土、內外噴防銹底漆、噴面漆、噴線條彩繪。	何世田	70,000	材料+工資
07	噴公司名稱立體字。	彩繪：南美公司	13,000	材料+工資
08	電機室內配線，冷氣室內配線及配管。	電機：南美公司	25,000	材料+工資
09	車內屋頂、及側邊車身骨架間填塞玻璃纖維【隔熱、隔音】。	張志健	11,000	材料+工資
10	車內屋頂裝潢施工貼【烤漆珍珠鋼板】。	張志健	60,000	材料+工資
11	車內地板合板施工及補土磨平。	張志健	40,000	材料+工資
12	乘客座椅固定溝槽施工。	張志健	20,000	材料+工資
13	冷氣室內機安裝施工。	冷氣：南美公司		與車身無關
14	冷氣風管製造及安裝。	張志健	50,000	材料+工資
15	車內側邊四周裝潢施工貼【烤漆塑鋁板】。	張志健	40,000	材料+工資
16	車內地板施工貼【防火地磚】。	張志健	40,000	材料+工資
17	車內隔屏製造安裝。	張志健	40,000	材料+工資
18	行李箱裝潢屋頂、地板及側面四周。	張志健	25,000	材料+工資
19	樓梯地板鋪平不銹鋼花版及鋁壓條安裝。	張志健	38,000	材料+工資
20	車內貼皮裝潢施工。	何世田	80,000	材料+工資
21	車內燈具及冷氣出風孔安裝。	電機：南美公司	50,000	材料+工資
22	車外燈具安裝。	電機：南美公司		
23	冷氣室外機及電路控制安裝試車。	冷氣：南美公司	20,000	材料+工資
24	玻璃及乘客座椅安裝【含座乳膠皮換新】。	南美公司	90,000	材料+工資
25	音響、電視、冰箱、儀表板、開關、雨刷、茶杯架、滅火器安裝及電機收尾試車。	三坤車體	100,000	材料+工資
26	不銹鋼安全扶手及車門防水膠條安裝。	三坤車體	30,000	材料+工資
27	警語文字標示。	三坤車體	2,000	材料+工資
28	車體吊卸	何世田	20,000	工資
29	管理費與利潤		200,000	
	總　計		1,599,000	