

附表一

項目	工程內容	部位	數量	單位	單價	金額
一、	6樓之2房屋漏水情形修繕方法建議費用概估建議施作 (從7樓之2房屋內施作)					
1	防護措施(含設備搬遷)	室內	1	式	4,000	4,000
2	舊有磁磚、門檻打除運棄	浴室地坪、 牆面	1	間	10,000	10,000
3	素地面粉刷整平、安裝門檻	浴室地坪、 牆面	1	間	10,000	10,000
4	塗膜水和凝固型防水材(一底 三道+補強布)	浴室地坪、 牆面	1	間	22,000	22,000
5	門檻防水補強(水和凝固型防 水材(一底二道+隅角補強布)	浴室門檻	1	處	2,000	2,000
6	原有排水管廢除及落水頭打除 運棄(局部需從6樓之2施作拆 除)重新安裝PVC排水管及落水 頭	浴室、廚房	2	處	12,000	24,000
7	排水管四周快乾水泥填縫及縫 隙灌注聚胺基甲酸酯發泡材	浴室、廚房 地坪	2	處	1,500	3,000
8	地面復原抹平	浴室、廚房 地坪	2	處	5,000	10,000
9	鋪貼磁磚含黏著材	浴室地坪、 牆面	1	間	25,000	25,000
	小 計					110,000
10	零星工料、材料搬運、垃圾清 運	1~9小項	10	%	11,000	
11	廠商管理利潤	1~9小項	10	%	11,000	
12	營業稅捐	1~11小項	5	%	6,600	
合 計					138,600	

※以上連工帶料施工不含7樓之2浴室內馬桶、洗手台等設備及室內壁癌處理。