

損害修復費用表

檔案名稱：工程數量計算表

項目 Item	工程 Description	單位 Unit	數量 Quantity	單價 Unit Price	總價 Amount	相片編號 Remark	研判責任分組 (A、B、C)	損害修復費用	備註
一	牆、柱、梁、版裂縫、潮濕斑剝落(裂縫寬度<0.3mm)	M2	44.08	210	9,257	1-1, 34-36, 38	B	3,240	註1
11F-牆、柱、版裂縫		M2	44.08	210	9,257	6-1, 7-1, 9-1, 10-1, 12-1-16-1, 18-1-20-1, 43, 44, 46, 48, 50-52, 54-57, 57, 69	A	10,993	註1
22F-牆、柱、梁、版裂縫		M2	261.72	210	54,960				
33F-牆、柱、梁裂縫		M2	234.36	210	49,216	21-1, 22-1, 25-1, 60, 62-65	B	17,226	註1
			一、小計		113,434		一、小計	31,459	
二	牆、柱、梁、版裂縫(裂縫寬度>0.3mm)	處	4.00	4,060	16,240	16-1, 20-1, 43, 50, 52, 56, 58, 69	B	5,684	註2
11F-牆、柱、梁、版裂縫		處	4.00	4,060	16,240				
22F-牆裂縫		處	2.00	4,060	8,120	61, 63	B	2,842	註2
			二、小計		24,360		二、小計	8,526	
三	牆面磚裂縫、破損	M2	14.19	1,590	22,567	28-1, 29-1, 32, 39-41	A	4,514	
11F-牆面磚裂縫、破損		M2	14.19	1,590	22,567				
22F-牆面磚裂縫、破損		M2	55.45	1,590	88,164	42, 45, 47, 66, 68	A	17,633	
			三、小計		110,731		三、小計	22,147	
四	虛石子地坪裂縫(裂縫寬度>0.3mm)	處	4.00	4,060	16,240	31, 33, 37	B	5,684	註2
11F-地坪裂縫、破損		處	4.00	4,060	16,240				
22F-地坪裂縫、破損		處	2.00	4,060	8,120	49	B	2,842	註2
			四、小計		24,360		四、小計	8,526	
五	虛石子地坪裂縫(裂縫寬度<0.3mm)	M2	45.52	4,500	204,846	53, 55, 57	A	40,970	表整處理
11F-地坪裂縫、破損		M2	45.52	4,500	204,846				
22F-地坪裂縫、破損		M2	45.52	4,500	204,846				
			五、小計		204,846		五、小計	40,970	
六	半頂鋼筋外露、RC破損、破損	處	3.00	5,000	15,000	11-1, 17-1, 50	B	5,250	註5
11F-半頂鋼筋外露、RC破損		處	3.00	5,000	15,000				
22F-半頂RC破損		處	3.00	2,000	6,000	13-1, 51, 56, 71	B	2,100	註4
			六、小計		21,000		六、小計	7,350	
七	屋頂鋼筋板滲水	M2	167.10	560	93,573	59	A	18,715	註6
11F-鋼筋板滲水		M2	167.10	560	93,573				
			七、小計		93,573		七、小計	18,715	
八	其他工程								

附件
8/1

檔案名稱：工程數量計算表

附件	
8	1/2